

COO(クー)(H18. 5~H25. 2)

- ◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報



◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H18. 5 ～ H25. 2 注1	M401S M402S M411S	ラジオレス	上段	◎3	ダイハツ純正部品 注2	KW-218T 注6, 7	◎3	不要	KW-218T 注6, 7	DA-01
			下段							
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎	ダイハツ純正部品 注4	KW-218T 注6, 7	◎	ダイハツ純正部品 注5	KW-218T 注6, 7	DA-01
			下段							

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - DIN用オーディオ・ナビ取付キット(純正品番:999-03630-M1-003)が必要です。
 - アンテナアンプ用1Pコネクタ(アンテナジャックとオーディオコネクタコードにテープで固定されています。)が接続されていません。必ず接続してください。
 - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ラジオレス専用クラスターパネル(純正品番:55405-B1120-B0)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、DINオーディオ取付け用ブラケット(純正品番:L側:86211-B1050-, R側:86212-B1050-)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、DIN用オーディオ・ナビ取付キット(純正品番:999-03630-M1-003)が必要です。
 - インテグレートオーディオ(異形オーディオ)は車両に2点止めで固定されているため、スピードナット(純正品番:90041-83025-)が2個必要です。
 - また、ブラケット取付け用として、市販品のタッピングスクリューM5×15mmが2個必要です。
 - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ラジオレス専用クラスターパネル(純正品番:55405-B1120-B0)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、DINオーディオ取付け用ブラケット(純正品番:L側:86211-B1050-, R側:86212-B1050-)が必要です。
 - インテグレートオーディオ(異形オーディオ)は車両に2点止めで固定されているため、スピードナット(純正品番:90041-83025-)が2個必要です。
 - また、ブラケット取付け用として、市販品のタッピングスクリューM5×15mmが2個必要です。
 - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
 - ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
 - KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。