

ミラ ココア(H21. 8~H26. 8)

- ◆ 取付適合情報
- ◆ 車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報



◆ 取付適合情報

| 年式                    | 型式             | タイプ              | 取付位置 | 2DIN     |          |         | 2DINワイド   |          |       | 車両コネクタ |
|-----------------------|----------------|------------------|------|----------|----------|---------|-----------|----------|-------|--------|
|                       |                |                  |      | AVN-LS01 |          |         | AVN-LS01W |          |       |        |
|                       |                |                  |      | 取付可否     | 取付キット    | 変換コード   | 取付可否      | 取付キット    | 変換コード |        |
| H21. 8<br>S<br>H26. 8 | L675S<br>L685S | ラジオレス            | 上段   | ◎        | ダイハツ純正部品 | KW-218T | ◎         | ダイハツ純正部品 | 不要    | DA-01  |
|                       |                |                  | 下段   |          | 注2       |         |           | 注4       |       |        |
|                       |                | 異形オーディオ<br>装備タイプ | 上段   | ◎        | ダイハツ純正部品 |         | ◎         | ダイハツ純正部品 |       |        |
|                       |                |                  | 下段   |          | 注3       |         |           | 注5       |       |        |
| 注1. 8                 |                |                  |      |          | 注6. 7    |         |           |          |       |        |

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
    - ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2029-)が必要です。
    - クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
  - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
    - DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55412-B2520-E0)が必要です。
    - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2029-)が必要です。
    - クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
  - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
    - ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2029-)が必要です。
  - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
    - DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55412-B2520-E0)が必要です。
    - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2029-)が必要です。
  - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
  - KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
  - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆ 車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。