

ミラ イース(H23. 9~H29. 5)

- ◆ 取付適合情報
- ◆ 車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆ 取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H23. 9 ~ H29. 5	LA300S LA310S	ラジオレス	上段	◎4, 5	ダイハツ純正部品	KW-218T	◎10	ダイハツ純正部品	不要	DA-01
			下段		注2			注8		
注1, 13		標準オーディオ 装備タイプ	上段	◎6	ダイハツ純正部品	注11, 12	◎10	ダイハツ純正部品	注9	
			下段		注3, 7			注9		

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2030-)が必要です。
・クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
 - 本体を取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。
その際、注3に記載した取付けパネルがオーディオ取付けブラケットに当たるため、取付けパネルを一部カットし、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
 - 本体画面部分がクラスターパネルより約6mm飛び出します。
 - 車両に装備されている純正ブラケットを使用して取付可能です。ただし、本体画面部分がクラスターパネルより約10mm飛び出します。
 - 飛び出し量が気になる場合は下記純正部品をディーラー等で購入して取付けてください。標準装備のブラケット使用時より約4mm奥への取付けが可能です。
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2030-)が必要です。
その際、注2に記載した取付けパネルがオーディオ取付けブラケットに当たるため、取付けパネルを一部カットし、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
ネジ穴は下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2030-)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2030-)が必要です。
 - 本体を取付ける際は、下記「2DINワイド機種ブラケット取付位置」を参照してください。
 - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
 - KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


● 2DIN機種ブラケット取付位置

※ ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2030-)を使用した際の
本体取付けネジ穴位置





● 2DINワイド機種ブラケット取付位置

※ ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2030-)を使用した際の
本体取付けネジ穴位置



◆ 車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。