

サンバーバン(H30. 12~R4. 1)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報




年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H30. 12 R4. 1 注1, 2, 8	S321B S331B	スピーカー内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注4	上段	◎	スバル純正部品 注3	KW-218T 注6, 7	◎9	不要	不要	SB-05
			下段	◎	スバル純正部品 注3, 5		◎9	スバル純正部品 注5		
		ラジオレス	上段	◎	スバル純正部品 注3, 5	◎9	スバル純正部品 注5	◎9	スバル純正部品 注5	
			下段	◎	スバル純正部品 注3, 5	◎9	スバル純正部品 注5	◎9	スバル純正部品 注5	

注記

- 令和1年5月時点のハイゼット カーゴの調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- クラスターパネル開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・DIN用取付けパネル(純正品番: 86221B5010)が2個必要です。
なお、取付ける際、取付けパネルの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
- スピーカー内蔵型1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカーの取付けが必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番: 08606F5007)が必要です。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
- 本体にブラケットを取付ける際は、タイプA位置のネジ穴を使用してください。
詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。