

ミラ(H18. 12~H30. 2)

- ◆ 取付適合情報
- ◆ 車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆ 取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ	
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード		
H18. 12 S H30. 2	注1 L275S L285S	フロアアンテナ車	ラジオレス	上段	◎	ダイハツ純正部品 注4	KW-218T	◎	ダイハツ純正部品 注8	不要	DA-01
			ラジオレス	下段							
		異形オーディオ装備タイプ	上段	◎	ダイハツ純正部品 注5	◎		ダイハツ純正部品 注9			
			下段								
H18. 12 S H25. 2	注1	インパネアンテナ車	ラジオレス	上段	◎	ダイハツ純正部品 注2	◎	ダイハツ純正部品 注6			
			ラジオレス	下段							
		異形オーディオ装備タイプ	上段	◎	ダイハツ純正部品 注3	◎	ダイハツ純正部品 注7				
			下段								

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2350-C1)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2027-)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2320-E0)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2027-)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。
 - DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2350-C1)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2027-)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2320-E0)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2027-)が必要です。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

◆ 車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。