

ステラ/ステラ カスタム(H26. 12~H29. 7)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 2DIN | | | 2DINワイド | | | 車両コネクタ |
|-------------------|------------------|-------|----------|-------|---------|---------|----------|---------|-------|--------|
| | | | | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | |
| H26. 12 H29. 7 | LA150F LA160F | ラジオレス | 上段 下段 | ◎5, 7 | スバル純正部品 | KW-218T | ◎5, 6, 7 | スバル純正部品 | 不要 | SB-05 |
| 注1, 2, 10 | | | | | 注3 | 注8, 9 | | 注4 | | |

注記



1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
3. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・ナビ取付キット(純正品番:P0047K5951)が必要です。
 - ・クラスター開口が100×200mmと大きいので、ナビ取付キットに同梱のエスカッションを使用してください。
 - なお、ナビ取付キットに同梱のM5×10mm(4本)はエスカッション取付け用ネジです。
 - 本体にブラケットを取付けるネジはAVNIに同梱のM5×8mmのネジを使用してください。
4. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・ナビ・オーディオ取付けブラケット(純正品番:H0047K5900)が必要です。
 - ・車両にブラケットを固定するタッピングネジM5×14mm(純正品番:9356855014000)が2本必要です。
5. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。
6. 本体にブラケットを取付ける際は、刻印A位置のネジ穴を使用してください。
詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。
7. ブラケットの取付けは下図に記載した位置に取付けてください。
8. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
9. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
10. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●印:ブラケット取付けネジ穴位置



◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。